
KOSZTORYS Ślepy

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Urządzenie placu zabaw w Borowie
ADRES INWESTYCJI : wieś Borów
INWESTOR : Gmina Prusice
ADRES INWESTORA : Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Jóźwik
DATA OPRACOWANIA : 05.04.2010

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 65.00 % R, S
Zysk [Z] 10.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPIS TECHNICZNY

Do kosztorysu - wykonanie placu zabaw w Borowie .

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA .

Podstawę opracowania stanowi projekt budowlany i przedmiary robót wykonane w oparciu o projekt .

2/ LOKALIZACJA ROBÓT .

Planowane do wykonania roboty zlokalizowane są we wsi Borowie Gmina Prusice .

3/ SPOSÓB KOSZTORYSOWANIA .

Kosztorys wykonano na podstawie przedmiaru robót wynikającego z projektu .

Kosztorys sporządzono metodą uproszczoną na podstawie kalkulacji szczegółowej wg

KNR 20-1 Roboty ziemne , KNR 2-21 Tereny zielone , KNR 2-33 Roboty Drogowe

Do oszacowania wartości prac przyjęto średnie ceny jednostkowe robocizny , materiałów i sprzętu z bazy cen e- Sekocenbud . Poziom cen Sekocenbud I kw 2010 r .

Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km.

4/ CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT PLANOWANYCH DO WYKONANIA

Urządzenie placu zabaw z wyposażeniem w urządzenia , ławki , kosze na śmieci z wykonaniem nasadzenia zieleni i nawierzchni żwirowej .

Zakres planowanych robót :

wykonanie nasadzeń krzewów i drzew dla zagospodarowania 982m² ,

wykonanie trawnika - 206m² + 982m²

wykonanie nawierzchni żwirowej - 233 m²

ogrodzenie placu zabaw 89 m² (prefabrykowane ogrodzenie palisadowe w ilości 31,8 mb

przekazane zostanie wykonawcy przez INWESTORA , brakującą ilość do wykonania ogrodzenia

58 mb i furtkę zabezpieczy wykonawca prac we własnym zakresie .) Brakujące ogrodzenie ma

być dostosowane konstrukcyjnie i kolorystycznie do ogrodzenia posiadanego przez inwestora .

Wypożyczenie placu zabaw w urządzenia do zabaw , ławki i kosze na śmieci

Prace niezbędne do zrealizowania zadania polegają na :

- zagospodarowaniu terenu

- ogrodzeniu i wyposażeniu placu zabaw

- dostarczeniu i montażu ławek parkowych i koszy na śmieci

W celu realizacji zadania należy wykonać :

- uporządkowanie terenów zielonych

- ogrodzenie placu zabaw wg dokumentacji posiadanej przez INWESTORA

- uzupełnienie placu zabaw w urządzenia do zabawy

5/ ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA - UWAGI OGÓLNE .

-w przedmiarowaniu robót nie uwzględniono robót tymczasowych tj. robót , które są konieczne do wykonania robót podstawowych , ale nie są przekazywane Inwestorowi i podlegają usunięciu po wykonaniu robót podstawowych takich jak np. oznakowanie

tymczasowe robót , zaplecze budowy itp. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.04 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,

- dane techniczne i technologiczne zostały określone w dokumentacji projektowej w specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót .

- zaleca się aby oferenci przed wycenieniem planowanych robót dokonali wizji na terenie przyszłej budowy .

Sporządził :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Urządzenie placu zabaw w Ligotce.					
1 wykonanie nawierzchni żwirowej					
1	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład do wyk. trawników .	m ²		
d.1	0113-01	233	m ²	233.00	
				RAZEM	233.00
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m ²		
d.1	0113-02	233	m ²	233.00	
				RAZEM	233.00
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	233	m ²	233.00	
				RAZEM	233.00
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	205	m	205.00	
				RAZEM	205.00
5	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0106-03	233	m ²	233.00	
				RAZEM	233.00
6	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0202-03	233 pod chodniki ścieżkę	m ²	233.00	
				RAZEM	233.00
7	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0202-04	Krotność = 2 233 pod chodniki ścieżkę i wjazdy	m ²	233.00	
				RAZEM	233.00
2 Urządzenie zieleni na placu zabaw .					
8	KNR 2-21	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III rekultywacja ist. terenu pod urządzenie zieleni i trawnika	ha		
d.2	0206-02	0.0206+ 0.0982	ha	0.12	
				RAZEM	0.12
9	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.2	0401-05	206+982	m ²	1188.00	
				RAZEM	1188.00
10	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - leszczy- na południowa	szt.		
d.2	0301-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - sumak octowiec	szt.		
d.2	0301-04	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - porzecz- ka alpejska Schmidt	szt.		
d.2	0301-04	11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
13	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - dereń biały	szt.		
d.2	0301-04	16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
14	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - sosna czarna	szt.		
d.2	0301-04	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - dąb szy- półkowy	szt.		
d.2	0301-04	1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
16 d.2	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - dąb czerwony 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.2	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - robinia akacjaowa 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
18 d.2	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - brzoza brodawkowata 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
3 Urządzenie placu zabaw					
19 d.3	Kalkulacja Własna - ry- czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem Lisia zjeżdżalnia Krotność = 1.15 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.3	Kalkulacja Własna - ry- czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem huśtawka pojedyncza z zaskrońcem Krotność = 1.15 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
21 d.3	Kalkulacja Własna - ry- czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem lasek wieżówek Krotność = 1.15 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.3	Kalkulacja Własna - ry- czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem huśtawka wagowa z jelonkami Krotność = 1.15 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
23 d.3	Kalkulacja Własna - ry- czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem bujak sprężynowy sarenka Krotność = 1.15 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.3	Kalkulacja Własna - ry- czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem ptasia karuzela Krotność = 1.15 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
25 d.3	Kalkulacja Własna - ry- czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem piaskownica z dzikami Krotność = 1.15 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
26 d.3	Kalkulacja Własna - ry- czałt	Wyposażenie placu zabaw w ławki parkowe model ławki na rurze stalowej ocynkowanej proszkowo malowanej z siedziskiem i oparciem drewnianym impregnowanym Krotność = 1.15 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
27 d.3	Kalkulacja Własna - ry- czałt	Wyposażenie placu zabaw w ławki parkowe model ławki na rurze stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem drewnianym impregnowanym bez oparcia Krotność = 1.15 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.3	Kalkulacja Własna - ry- czałt	Wypożyczenie w kosze na śmieci montowane na słupku z zabezpieczeniem przed wyrzucaniem przez zwierzęta domowe Krotność = 1.15 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
29 d.3	Kalkulacja Własna - ry- czałt	Wypożyczenie palcu zabaw w w tablicę informacyjną z regulaminem zamykającym Krotność = 1.15 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4 Ogrodzenie placu zabaw					
30 d.4	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) wykop pod fundament ogrodzenia 89*0.5*0.125*0.125*3.14	m ³ m ³	 2.18	
				RAZEM	2.18
31 d.4	KNR 2-02 0203-01 analogia	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręcznie z betonu B20 z osadzeniem kotew do montażu słupków . 89*0.5*0.125*0.125*3.14	m ³ m ³	 2.18	
				RAZEM	2.18
32 d.4	KNR 4-04 0901-01 analogia	Ogrodzenia drewniane z przesł drewnianych wg dokumentacji posiadanej przez inwestora - nowe w dostosowaniu do posiadanego przez inwestora z impregnowaniem drewna 89-31	m m	 58.00	
				RAZEM	58.00
33 d.4	KNR 4-04 0901-02	Ogrodzenia drewniane z materiału i konstrukcji przekazanej przez inwestora 31.8	m m	 31.80	
				RAZEM	31.80
34 d.4	Kalkulacja Własna - ry- czałt	Montaż furtki ogrodzenia drewnianej z wykonaniem furtki Krotność = 1.15 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1								
wykonanie nawierzchni żwirowej								
1	D- d.1	05.01.03	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład do wyk. trawników .	m ²	233.00	0.00	0.00
2	D- d.1	05.01.03	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m ²	233.00	0.00	0.00
3	D- d.1	05.01.03	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	233.00	0.00	0.00
4	D- d.1	05.01.03	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	205.00	0.00	0.00
5	D- d.1	05.01.03	KNNR 6 0106-03	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm	m ²	233.00	0.00	0.00
6	D- d.1	05.01.03	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	233.00	0.00	0.00
7	D- d.1	05.01.03	KNR 2-31 0202-04	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	233.00	0.00	0.00
Razem dział wykonanie nawierzchni żwirowej							0.00	
2								
Urządzenie zieleni na placu zabaw .								
8	W- d.2	01.00.00	KNR 2-21 0206-02	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III rekultywacja ist. terenu pod urządzenie zieleni i trawnika	ha	0.12	0.00	0.00
9	Z- d.2	01.00.00	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	1188.00	0.00	0.00
10	Z- d.2	01.00.00	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - leszczyna południowa	szt.	1.00	0.00	0.00
11	Z- d.2	01.00.00	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - sumak octowiec	szt.	4.00	0.00	0.00
12	Z- d.2	01.00.00	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - porzeczka alpejska Schmidt	szt.	11.00	0.00	0.00
13	Z- d.2	01.00.00	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - dereń biały	szt.	16.00	0.00	0.00
14	Z- d.2	01.00.00	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - sosna czarna	szt.	4.00	0.00	0.00
15	Z- d.2	01.00.00	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - dąb szypułkowy	szt.	1.00	0.00	0.00
16	Z- d.2	01.00.00	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - dąb czerwony	szt.	1.00	0.00	0.00
17	Z- d.2	01.00.00	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - robinia akacyjowa	szt.	3.00	0.00	0.00
18	Z- d.2	01.00.00	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - brzoza brodawkowata	szt.	4.00	0.00	0.00
Razem dział Urządzenie zieleni na placu zabaw .							0.00	
3								
Urządzenie placu zabaw								
19	W- d.3	1.00.00	Kalkulacja Własna - ry-czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem Lisia zjeżdżalnia Krotność = 1.15	kpl.	1.00	0.00	0.00
20	W- d.3	1.00.00	Kalkulacja Własna - ry-czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem huśtawka pojedyncza z zaskrońcem Krotność = 1.15	kpl.	1.00	0.00	0.00
21	W- d.3	1.00.00	Kalkulacja Własna - ry-czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem lasek wiewiórek Krotność = 1.15	kpl.	1.00	0.00	0.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22	W-d.3 1.00.00	Kalkulacja Własna - ry-czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem hustawka wagowa z jelonkami Krotność = 1.15	kpl.	2.00	0.00	0.00
23	W-d.3 1.00.00	Kalkulacja Własna - ry-czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem bujak sprężynowy sarenka Krotność = 1.15	kpl.	2.00	0.00	0.00
24	W-d.3 1.00.00	Kalkulacja Własna - ry-czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem ptasia karuzela Krotność = 1.15	kpl.	1.00	0.00	0.00
25	W-d.3 1.00.00	Kalkulacja Własna - ry-czałt	wyposażenie placu zabaw w kompletne zestawy z dostarczeniem na plac budowy i montażem piaskownica z dzikami Krotność = 1.15	kpl.	1.00	0.00	0.00
26	W-d.3 1.00.00	Kalkulacja Własna - ry-czałt	Wyposażenie palacu zabaw w ławki parkowe model ławki na rurze stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem i oparciem drewnianym impregnowanym Krotność = 1.15	kpl.	3.00	0.00	0.00
27	W-d.3 1.00.00	Kalkulacja Własna - ry-czałt	Wyposażenie palacu zabaw w ławki parkowe model ławki na rurze stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem drewnianym impregnowanym bez oparcia Krotność = 1.15	kpl.	3.00	0.00	0.00
28	W-d.3 1.00.00	Kalkulacja Własna - ry-czałt	Wyposażenie w kosze na śmieci montowane na słupku z zabezpieczeniem przed wyracaniem przez zwierzęta domowe Krotność = 1.15	kpl.	3.00	0.00	0.00
29	W-d.3 1.00.00	Kalkulacja Własna - ry-czałt	Wyposażenie palacu zabaw w w tablicę informacyjną z regulaminem zamykanym Krotność = 1.15	kpl.	1.00	0.00	0.00
Razem dział Urządzenie placu zabaw							0.00
4		Ogrodzenie placu zabaw					
30	W-d.4 1.00.00	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) wykop pod fundament ogrodzenia	m ³	2.18	0.00	0.00
31	W-d.4 1.00.00	KNR 2-02 0203-01 analogia	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręcznie z betonu B20 z osadzeniem kotew do montazu słupków .	m ³	2.18	0.00	0.00
32	W-d.4 1.00.00	KNR 4-04 0901-01 analogia	Ogrodzenia drewniane z przeseł drewnianych wg dokumentacji posiadanej przez inwestora - nowe w dostosowaniu do posiadanego przez inwestora z impregnowaniem drewna	m	58.00	0.00	0.00
33	W-d.4 1.00.00	KNR 4-04 0901-02	Ogrodzenia drewniane z materiału i konstrukcji przekazanej przez inwestora	m	31.80	0.00	0.00
34	W-d.4 1.00.00	Kalkulacja Własna - ry-czałt	Montaż furtki ogrodzenia drewnianej z wykonaniem furtki Krotność = 1.15	kpl.	1.00	0.00	0.00
Razem dział Ogrodzenie placu zabaw							0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 7	wykonanie nawierzchni żwirowej		0.00	kpl	1	0.00	0.00%
2	8 - 18	Urządzenie zieleni na placu zabaw .		0.00	kpl	1	0.00	0.00%
3	19 - 29	Urządzenie placu zabaw		0.00	kpl	1	0.00	0.00%
4	30 - 34	Ogrodzenie placu zabaw		0.00				0.00%
		RAZEM		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł