

na wjeździe do posesji .

nawierzchnia z kostki bet. czerwonej gr.8cm

podsyпка z piasku gr. 3 do 5 cm


podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31 gr. 20 cm

w. odcinająca z piasku gr 10cm.

grunt rodzimy .

krawężnik bet. 15x30 x 100

ława betonowa B15



UWAGA : 1/ Krawężnik na wjeździe obniżyć o 8 cm.

2/ Podbudowa na zjazdach na drogi gminne jak na wjazdach .

Temat:					Stadium	PB+PW
Odnowienie - remont chodnika w Budzicu Gmina Prusice .					Część	drogowa
Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	Przekrój konstrukcyjny chodnika	
Projektował	mgr inż. Ryszard Józwicki	projektowe nr 255/813/W	10.2013			
Projektował						
Sprawił						
Investor:	Gmina Prusice				skala 1: 1000	Nr rysunku 2