

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk sportowych z zapleczem sanitarno-satniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"  
ADRES INWESTYCJI : 55-110 Pawłów Trzebnicki  
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Prusice  
ADRES INWESTORA : 55-110 Prusice, ul. Rynek 1  
BRANŻA : Instalacje elektryczne - sieci zewnętrzne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

| Lp.                                    | Podstawa                                                                                                                                                                  | Opis i wyliczenia                                                  | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| <b>1</b>                               |                                                                                                                                                                           | <b>SIEĆ KABLOWA NN kod CPV: 45315300-1, 45315600-4, 45315700-5</b> |      |              |               |
| 1 KNR-W 2-<br>d.1 01 0702-02           | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV<br>470-(64.0+52.50+34.00+20.50+30.0)                    | m<br>m                                                             |      | 269.00       |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>269.00</b> |
| 2 KNR 2-01<br>d.1 0704-02              | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III<br>poz.1                                                                      | m<br>m                                                             |      | 269          |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>269</b>    |
| 3 KNR 5-10<br>d.1 0301-01              | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m<br>poz.1                                                                                       | m<br>m                                                             |      | 269          |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>269</b>    |
| 4 KNR 5-10<br>d.1 0303-03              | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 150 mm w wykopie<br>5                                                                                                        | m<br>m                                                             |      | 5            |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>5</b>      |
| 5 KNR 5-10<br>d.1 0103-03              | Ręczne układanie kabli o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych, YKY 4x25 mm2<br>45                                                   | m<br>m                                                             |      | 45           |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>45</b>     |
| 6 KNR 5-10<br>d.1 0604-07              | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych<br>2          | szt.<br>szt.                                                       |      | 2            |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>2</b>      |
| 7 KNR 5-10<br>d.1 0103-03              | Ręczne układanie kabli o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych, YKY 4x16 mm2<br>270-(64.0+52.5+34.0+20.5+30.0)                       | m<br>m                                                             |      | 69           |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>69</b>     |
| 8 KNR 5-10<br>d.1 0103-03              | Ręczne układanie kabli o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych, YKY 4x10 mm2<br>450-(30.0+20.5*2+34.0)                               | m<br>m                                                             |      | 345          |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>345</b>    |
| 9 KNR 4-03<br>d.1 1203-01              | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4<br>3                                                                                                                             | odc.<br>odc.                                                       |      | 3            |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>3</b>      |
| 10 KNR 5-08<br>d.1 0812-06             | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 120 mm2)<br>26                                                          | szt.<br>szt.                                                       |      | 26           |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>26</b>     |
| 11 KNR 5-02<br>d.1 0315-01             | Układanie kabla telekomuniacyjnego, YTKSY 4x2x0,5<br>200                                                                                                                  | m<br>m                                                             |      | 200          |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>200</b>    |
| 12 KNR 5-08<br>d.1 0608-01             | Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2<br>poz.8                                                                                           | m<br>m                                                             |      | 345          |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>345</b>    |
| <b>2</b>                               |                                                                                                                                                                           | <b>45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego</b>   |      |              |               |
| 13 KNR 5-10<br>d.2 1005-09             | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp żarowych przez nakręcenie Oprawa SR-100, 150W<br>7                                                                        | szt.<br>szt.                                                       |      | 7            |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>7</b>      |
| 14 KNR 5-10<br>d.2 1009-04             | Mocowanie uchwytami projektorów o ciężarze do 25.0 kg na wieżach projektorowych<br>36                                                                                     | szt.<br>szt.                                                       |      | 36           |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>36</b>     |
| 15 KNR 5-10<br>d.2 0709-01<br>z.o.3.1. | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - odcinki linii do 300 m Maszt osw OSSH-90/4 WW FLA+ Głowica G9.3 (90*/90*) D FLA<br>1 | szt.<br>szt.                                                       |      | 1            |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>1</b>      |
| 16 KNR 5-10<br>d.2 0709-01<br>z.o.3.1. | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - odcinki linii do 300 m Maszt osw OSSH-90/4 WW FLA + Głowica G6.2 (90*) D FI FLA<br>2 | szt.<br>szt.                                                       |      | 2            |               |
|                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>2</b>      |

## PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                     | j.m. | Poszcz.      | Razem    |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|
| 17  | KNR 5-10<br>d.2 0709-01<br>z.o.3.1. | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - odcinki linii do 300 m Maszt osw OSH-90/4 + Głowica P3 D FI 60MM | szt. |              |          |
|     |                                     | 5                                                                                                                                                     | szt. | 5            |          |
|     |                                     |                                                                                                                                                       |      | <b>RAZEM</b> | <b>5</b> |
| 18  | KNR 5-10<br>d.2 0709-01<br>z.o.3.1. | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - odcinki linii do 300 m Słup CS60-45/3 + fundament F100           | szt. |              |          |
|     |                                     | 7                                                                                                                                                     | szt. | 7            |          |
|     |                                     |                                                                                                                                                       |      | <b>RAZEM</b> | <b>7</b> |