
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223000-6 Konstrukcje

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk sportowych z zapleczem sanitarno-satniowym w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
ADRES INWESTYCJI : 55-110 Pawłów Trzebnicki
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Prusice
ADRES INWESTORA : 55-110 Prusice, ul. Rynek 1
BRANŻA : Budowlana - konstrukcje budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Zbigniew Rataj
DATA OPRACOWANIA : 09.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45223000-6	KONSTRUKCJE BUDYNKU I PŁYTY FUNDAMENTOWEJ. Spec. techn. 12-14-WS3			
1	KNR 9-01	Ściany o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 Budynek jednokondygnacyjny o wysokości ścian do 4.5 m	m ²		
d.1	0104-02				
	Z.sz. 2.3.	9.648	m ²	9.648	
				RAZEM	9.648
2	kalk. ind.	Dźwigar DZ-1 (pasy górne 280x80 mm, L=6,44 - 2 szt.; pas dolny 150x80 mm, L=10,43 m - 1 szt.; krzyżulce dłuższe 80x80 mm, L=3,94 m - 2 szt.; krzyżulce krótsze 80x80 mm, L=2,42 m - 2 szt. Razem 0,497 m ³ drewna konstrukcyjnego na jeden dźwigar)	szt.		
d.1		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR-W 2-02	Stężenia - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1	0408-01	<stężenia: Sg; Sd; Sk> 2.34	m ³	2.340	
				RAZEM	2.340
4	KNR 7-24	Wykonanie konstrukcji wsporczej pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji	kg		
d.1	0147-03	84.00	kg	84.000	
				RAZEM	84.000
5	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0203-09	<pod płytę fundamentową zbiorników "Carat S" 6500> 4.60*15.57*4.07	m ³	291.502	
				RAZEM	291.502
6	KNR 2-02	Podkłady betonowe B-10 na podłożu gruntowym. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³		
d.1	1101-01				
	Z.sz. 5.4. 9913	<pod płytę fundamentową zbiorników "Carat S" 6500> 3.60*14.57*0.10	m ³	5.245	
				RAZEM	5.245
7	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe z B-25 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0205-01	<pod zbiorniki"Carat S" 6500> 3.40*14.37*0.30	m ³	14.657	
				RAZEM	14.657
8	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane	t		
d.1	0259-02	0.837	t	0.837	
				RAZEM	0.837
9	kalk. ind.	Konstrukcje kotwiące zbiorniki na płycie fundamentowej	kg		
d.1		163.39	kg	163.390	
				RAZEM	163.390
10	KNR 2-02	Zasypanie zbiorników "Carat S" piaskiem średnioziarnistym z ubiciem warstwami co 25 cm	m ³		
d.1	1101-07	291.502-(6.5*5+0.785*0.70*0.70*1.80*5)	m ³	255.540	
				RAZEM	255.540