


P1 POSADZKA NA GRUNCIE

UWAGA! W POMIESZCZENIACH MOKRYCH DODTAKOWO IZOLACJA P-W POWŁOKOWA POD WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ

- WYKONCZENIE WG ZESTAWIENIA POWIERZCHNI 1,5CM
- WYLEWKA JASTRYCHU ANHYDRYTOWEGO DYLATOWANA GR. 7-8CM
- STYROPIAN Z EKRANEM ALUMINIOWYM GR. 5CM
- STYROPIAN POSADZKOWY EPS 100 10CM
- PAPA TERMOZGRZEWALNA, SBS LUB 2x FOLIA PE 0,5 MM
- PODKŁAD BETONOWY GR 15CM
- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA MIN. 72CM
- STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA WG PROJ. KONSTRUKCJI
- GRUNT RODZIMY

F1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- PŁYTA XPS 12CM
- 2xPOWŁOKA BITUMICZNA
- BLOCZKI BETONOWE GR 25 CM
- 2xPOWŁOKA BITUMICZNA
- PŁYTA XPS 12CM (25CM W OSI A)
- BL. BETONOWY M6 DO POZIOMU -0.2 (W MIEJSCACH Z KLINKIEREM)
- PONAD TERENEM COKÓŁ H=10CM, TYNK ŻYWICZNY W KOLORZE ŚCIANY

UWAGA! IZOLACJĘ PIONOWĄ POŁĄCZYĆ Z POZIOMĄ ŚCIANY
PIONOWĄ WYPROWADZIĆ MIN. 30CM POWYŻEJ TERENU

S1 ŚCIANA DWUWARSTOWA

wykończenie: tynk

- TYNK MINERALNY NA SIATCE MALOWANY FARBĄ SILIKATOWĄ KOLORYSTYKA WG RYSUNKU ELEWACJI
- STYROPIAN EPS 70 15/25 CM
- PUSTAKI CERAMICZNE GR. 25CM
- TYNK CEM.-WAP.

S2 ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA

wykończenie: cegła klinkierowa

- CEGŁA KLINKIEROWA 12CM
- PUSTKA WENTYLACYJNA 2CM
- WEŁNA MINERALNA 15/12 CM
- PUSTAK CERAMICZNY 25CM
- TYNK CEM.-WAP.

P2 STROP PODDASZA

- MIEJSCOWO- PODŁOGA Z PŁYT OSB NA RUSZCIE DREWNIANYM UKŁADANYM KRZYŻOWO, WG RYSUNKU PODDASZA
- FOLIA PE 0.2 MM
- WEŁNA MINERALNA GR. 20 CM UKŁADAĆ DWIE WARSTWY 10+10 CM
- PAROIZOLACJA - FOLIA PE 0.2 MM
- STROP - WG PROJEKTU KONSTRUKCJI 34CM
- TYNK CEM.-WAP./ SUFIT PODWIESZANY

D1 DACH

- DACHÓWKA CERAMICZNA, KOL. WG RYS. ELEWACJI
- ŁATY DREWNIANE 5x4CM
- KONTRŁATY DREWNIANE 5x4CM
- WIATROIZOLACJA
- KROKWIE WYS. 20 CM
- WEŁNA MINERALNA 10CM
- PAROIZOLACJA

P3 STROP (NAD POM. NR 1.10) DREWNIANY REI30

- 2xPŁYTA G-KF GR. 1,2 MM
- WEŁNA MINERALNA GR. 20 CM, MIĘDZY BELKAMI WYPEŁNIAJĄCO
- BELKI DREWNIANE WYS. 20 CM
- PAROIZOLACJA - FOLIA PE 0.2 MM
- 2xPŁYTA G-KF GR. 1,2 MM

Temat/obiekt:
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres: Prusice dz. nr: 211/26, obręb: Prusice

Inwestor:
ZWIĄZEK GMIN BYCHOWO
Rynek 1
55-110 Pruscie

Jednostka projektowa:
DOMAR Budownictwo Architektura
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
T. +48 62 501 35 30 F. +48 62 735 16 94
architektura@domar-ostrow.pl
www.domar-ostrow.pl

Zespół projektowy:	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	specjalność:	podpis :
Projektant:	mgr inż. arch. Marcin Rześniowiecki	44/WPOKK/2012	architektoniczna	
Opracowanie:	mgr inż. arch. Wojciech Robak	-	-	
	mgr inż. arch. Adam Niburski	-	-	
Sprawdzający:	-	-		
	-		-	

Branża: ARCHITEKTURA Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat rysunku: PRZEKRÓJ B-B

Dane rysunku:	format :	data :	skala :	numer rysunku :	rewizja:	numer strony :
	420 x 297	LIPIEC2015	1:100	A5	01	

Uwaga: PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ FIRMY DOMAR BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, REPRODUKOWAĆ LUB MODYFIKOWAĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
RYSUNKI OPRACOWANO ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY AUTODESK