

proj. złącze kablowo-pomiarowe ZK1a-1P
przy stacji transformatorowej
(odrębne opracowanie)



proj. szafka oświetleniowa



LEGENDA:

projektowany słup stalowy 9m z oprawą uliczną ze źródłem sodowym 150W, montaż na wysięgniku 1,5m,

projektowana linia kablowa oświetleniowa

projektowany uziom pionowy typu GALMAR, R≤5Ω

OBLICZENIA:

- SPADEK NAPIĘCIA DLA OBWODU OD SZAFKI OŚWIETLENIOWO-ZASILAJĄCEJ DO SI/1 WYNOSI 0,008%

- WARTOŚĆ PRĄDU Iobc = 0,7 A

- OBCIĄŻALNOŚĆ DŁUGOTRWAŁA KABLA Idd = 80 A

- WARTOŚĆ PRĄDU ZABEZPIECZENIA Izab = 10A

Idd > Izab > In
80A > 10A > 1,5A
WARUNEK SPEŁNIONY

robotech studio projektów
ROBOTECH Robert Jamroży
Ul. Piłsudskiego 5, 63-900 Rawicz
tel./fax /0 65/ 546 31 74, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat :	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI PIOTRKOWICE			
adres obiektu :	Piotrkowice, gm. Prusice dz. nr 120/1, 333	inwestor :	Gmina Prusice Rynek 1, 55-110 Prusice	2
rysunek :	Schemat ideowy zasilania	branża:	ELEKTRYCZNA	nr rys.: ---
stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	data:	marzec 2013	skala:
	imię i nazwisko:	nr uprawnień:		podpis:
projektant :	Robert Jamroży	WKP/0146/POOE/08		
sprawdzający :	Stanisław Sowiński	600/84/Lo, 1320/89/Lo		
opracował :	Wojciech Nakoneczny			