
KOSZTORYS ślepy

NAZWA INWESTYCJI : budowa oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Skokowa ul.Malinowa
INWESTOR : GMINA Prusice
ADRES INWESTORA : 55-110 Prusice ,Rynek1

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie zewnętrzne			
1 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3 d.1	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m-analogia	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
4 d.1	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnękowa	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6 d.1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		24	szt.żył	24.000	
				RAZEM	24.000
7 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	Nz /2012	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	Nz /2012	Obsługa dozorowa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		roboty ziemne + SO			
10 d.2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		63.28	m ³	63.280	
				RAZEM	63.280
11 d.2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		226*0.7*0.4	m ³	63.280	
				RAZEM	63.280
12 d.2	KNNR 5 0703-01	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III	m ³		
		1.5*0.6*0.6*7	m ³	3.780	
				RAZEM	3.780
13 d.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		226*2	m	452.000	
				RAZEM	452.000
14 d.2	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		260	m	260.000	
				RAZEM	260.000
15 d.2	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		56	szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
16 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
17 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
18 d.2	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-01		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
20	KNNR 5	Złącza kablowe typu ZK1a 200 A-analogia SO	kpl.		
d.2	0401-01		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Materiały geodezyjne	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
2.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	2.8600		2.8600	0.00	0.00					
3.	pręty stalowe Galmar	m	31.2000		31.2000	0.00	0.00					
4.	Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm	m ²	109.2000		109.2000	0.00	0.00					
5.	piasek	m ³	25.3120		25.3120	0.00	0.00					
6.	fundament B 120	szt.	7.0000		7.0000	0.00	0.00					
7.	rury DVK 75	m	32.2400		32.2400	0.00	0.00					
8.	rury SRS 75	m	7.2800		7.2800	0.00	0.00					
9.	Szafka SO	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
10.	tablice bezpiecznikowe wewnętrzne	szt.	7.0000		7.0000	0.00	0.00					
11.	konstrukcje mocujące	kg	14.0000		14.0000	0.00	0.00					
12.	lampa oświetleniowa kompletna np. Thorn Jet 1 IP 65	kpl	7.0000		7.0000	0.00	0.00					
13.	wysięgniki rurowe 1,0m	szt.	7.0000		7.0000	0.00	0.00					
14.	Koncówka kablowa rurkowa 2KA-25mm ²	szt	280.0000		280.0000	0.00	0.00					
15.	Opaska kablowa OKi - odcinająca	szt	82.0000		82.0000	0.00	0.00					
16.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	56.0000		56.0000	0.00	0.00					
17.	przewody YDY 3x2,5	m	131.0400		131.0400	0.00	0.00					
18.	kable YAKXS 4*35 mm ²	m	270.4000		270.4000	0.00	0.00					
19.	słupy stalowe np. ZETA 8/1	szt.	7.0000		7.0000	0.00	0.00					
20.	Słupki bet. oznaczeniowe, pomiarowe SO	szt	3.9000		3.9000	0.00	0.00					
21.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł