

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.144+0.135	km		
d.1			km	0.279	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.279</b>
<b>2</b>		<b>Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>			
2	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (592+345+40+25+40)* 0.55 145*0.2+120*0.2	m <sup>3</sup>		
d.2			m <sup>3</sup>	573.100	
			m <sup>3</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>626.100</b>
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 592+345+40+25+40 145*0.2+120*0.2	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	1042.000	
			m <sup>2</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1095.000</b>
4	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. renowacja rowów za odcinkiem B i na odc A (16+15)*0.75	m <sup>3</sup>		
d.2			m <sup>3</sup>	23.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.250</b>
5	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu na wymiennianych przepustach 9*0.9*1.2+(12+10)*0.8*1.0	m <sup>3</sup>		
d.2			m <sup>3</sup>	27.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.320</b>
6	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijkami mechanicznymi 27.30	m <sup>3</sup>		
d.2			m <sup>3</sup>	27.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.300</b>
<b>3</b>		<b>remont przepustów</b>			
7	D-08.05.05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe w miejscach NAPRAWA ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW fi 50 9*0.3*0.15	m <sup>3</sup>		
d.3			m <sup>3</sup>	0.405	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.405</b>
8	D-08.05.05	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm w miejscach NAPRAWA ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH RUR wipro 9	m		
d.3			m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
9	D-08.05.05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm betonowe B-20 2	szt		
d.3			szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	D-08.05.05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe w miejscach NAPRAWA ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW fi 30 22*0.2*0.15	m <sup>3</sup>		
d.3			m <sup>3</sup>	0.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.660</b>
11	D-08.05.05	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 30 cm w miejscach NAPRAWA ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH RUR wipro 22	m		
d.3			m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
12	D-08.05.05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm dla przepustów fi 30 Krotność = 0.8 4	szt		
d.3			szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>4</b>		<b>warstwa odcinająca</b>			
13	D-04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm Grubości 30 cm Krotność = 2 1095	m <sup>2</sup>		
d.4			m <sup>2</sup>	1095.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1095.000</b>
<b>5</b>		<b>podbudowa nawierzchnię ,pod chodniki , zjazdy</b>			
14	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1095	m <sup>2</sup>		
d.5			m <sup>2</sup>	1095.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1095.000</b>
15	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1095	m <sup>2</sup>		
d.5			m <sup>2</sup>	1095.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1095.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.5	D-04.04.02	Warstwa g6rna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm utwardzenie pobocza mieszanką kamienną 0/31,5 (145+120)*2*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
<b>6</b>		<b>umocnienie skarp rowu pref korytkowymi</b>			
17 d.6	D-08.05.05	Remont cząstkowy skarp i dna ciek6w umocnionych prefabrykowanymi płytami żelbetowymi 5x50x100 cm 62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
<b>7</b>		<b>Nawierzchnie bitumiczne</b>			
18 d.7	D-05.03.0.5.02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 592+345+40+25+40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1042.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1042.000</b>
<b>8</b>		<b>oznakowanie uzupełniające i odnowa istniejącego oznakowania pionowego dla poprawienia bezpieczeństwa ruchu</b>			
19 d.8	D-07.02.01-02	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20 d.8	D-07.02.01-02	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 ZNAKI SZT +A-7 - 2SZT + D-1SZT 4 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>9</b>		<b>Wykonanie pasa zieleni przy chodniku i pobocza za poszerzeniem</b>			
21 d.9	D-02.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III za ściekiem i, chodnikiem i skap rowu (145+120)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	530.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>530.000</b>