

RACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO

mgr inż. Paweł Rzeczycki

ul. Osiedle Robotnicze 18/7, 58-506 Jelenia Góra

tel. 605 761 745



PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTYCJA	Budowa oświetlenia drogowego w Prusicach – ul. Probusa, ul. Wierzbowa, ul. Lipowa, ul. Pietrowicka
ADRES INWESTYCJI	Prusice dz. nr 150/49, 150/60, 221/17, 670/4, 673, 678, 679 – obręb 0020 Prusice, jedn. ewid. 022002_4 Prusice
INWESTOR	GMINA PRUSICE ul. Rynek 1 55-110 Prusice

Branża Funkcja	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	DATA	PODEPIS RZECZYCKI
Inst. elektryczne Projektant	mgr inż. Paweł Rzeczycki	29.05.2017	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej Nr 9/88/JG
Inst. elektryczne Sprawdzający	inż. Zenon Rzeczycki	29.05.2017	inż. ZENON RZECZYCKI Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych w zakresie § 4 ust. 2, § 7.1 – 13 ust. 4 pkt 1) i 2) Roz- porządzenia MGT i OS z dnia 8.11.15 Nr ewid. upr. 1491,65


PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego w Prusicach
ul. Probusa, ul. Wierzbowa, ul. Lipowa, ul. Pietrowicka
ADRES INWESTYCJI : Prusice
dz. nr 150/49, 150/60, 221/17, 670/4, 673, 678, 679 obręb 0020 Prusice
INWESTOR : Gmina Prusice
ADRES INWESTORA : 55-110 Prusice, ul. Rynek 1
BRANŻA : elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Rzeczycki (elektryczna)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Zenon Rzeczycki (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 26.05.2017 r.



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.05.2017 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys niniejszy obejmuje następujące roboty:

1. rozebranie i naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 9m²
2. kopanie rowów kablowych - 378m³
3. ułożenie rur osłonowych o śr. zewn. 50mm w rowie kablowym i taśmy oznaczeniowej - 753m
4. układanie kabla typu YAKXS 4x35mm² w rurach osłonowych - 870m
5. zasypanie rowów kablowych - 378m³
6. badanie linii kablowej nn 4-żyłowej - 23odc.
7. montaż szfki oświetleniowej kpl. - 1 kpl.
8. montaż słupów oświetleniowych wys. 7m z wysięgnikami - 22szt.
9. wciąganie przewodów do latarni - 198m
10. montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach - 22szt.
11. układanie uziomów FeZn 30x4mm w rowach kablowych - 150m

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	1.5400		
2.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	31.6800		
3.	Przyczepa dłużykowa 4,5 t - do samochodu	m-g	1.3200		
4.	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	17.4690		
5.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	11.8620		
6.	wibrator powierzchniowy spalinowy	m-g	1.1700		
7.	Zuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g	6.5910		
RAZEM					

Słownie: